

| | | PRZEDMIAR ROBÓT | | |
|------|----------------------|--|-----------|-------|
| | | Modernizacja wybranych urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku – Etap III, cz.2 | | |
| | | | | |
| Poz. | Podstawy | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót) | Jednostka | |
| | | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [-] | [-] | [-] | j.m. | [-] |
| | U - 07.07.01. | OŚWIETLENIE DROGOWE | | |
| 1 | | demontaż montaż opraw oświetleniowych typu rtęciowych na słupie elektroenergetycznym wysokości 8 m, z przekazaniem do ZE | kpl. | 31 |
| 2 | | montaż opraw oświetleniowych typu LED na słupie elektroenergetycznym wysokości 8 m z oprawą 50 W | kpl. | 31 |
| 3 | | konserwacja wysięgnika - demontaż malowanie i ponowny montaż na słupie | kpl. | 31 |
| 4 | | wymiana tabliczek bezpiecznikowych wraz z wymianą przewodów zasilających | kpl. | 31 |
| 5 | | Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | kpl. | 1 |