

PRZEDMIAR ROBÓT: KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. MIRKOWSKA 38 m 16

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego w zakresie robót budowlano-instalacyjnych lokal nr.16 przy ul. Mirkowskiej 38 w Konstancin-Jeziorna					
1 Instalacja elektryczna					
1	KNR-W 4-03	Montaż nowej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i nadmiarowym	szt.		
d.1	0303-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.1	1001-04	25*8.5	m	212.500	
				RAZEM	212.500
3	KNR-W 4-03	Przewody kabelkowe w rurkach osłonowych - łazienka i pokój z kuchnią	m		
d.1	0202-01	25*9.0	m	225.000	
				RAZEM	225.000
4	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02	25*8.5	m	212.500	
				RAZEM	212.500
5	KNR-W 4-03	Puszki podtynkowe do płyty gipsowej - obsadzenie z montażem	szt.		
d.1	0401-04	34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
6	KNR-W 4-02	Terma elektryczna 50 l w kuchni i w łazience z odrębnym obwodem zasilania	szt.		
d.1	0150-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-03	Montaż nowych plafonier oświetlenia	kpl.		
d.1	0602-07	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-03	Wyłączniki elektryczne w kuchni z pokojem i łazienka	szt.		
d.1	0307-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4-03	Montaż nowych gniazd w kuchni z pokojem i w łazience	szt.		
d.1	0306-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 4-03	Montaż dzwonka - analogia	szt.		
d.1	0307-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02	Konwektor ogrzewania elektrycznego 500W w łazience drabinkowy, w pokoju i kuchni	szt.		
d.1	0516-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-02	Kuchenka elektryczna dwupłytkowa na małej szafce w kuchni - zakup i montaż	szt.		
d.1	0315-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-03	Pomiary rezystencji izolacji i skuteczności zerowania z oświadczeniem uprawnionego elektryka o dopuszczeniu instalacji elektrycznej do bezpiecznego użytkowania	pomiar.		
d.1	1202-01	1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Ogrzewanie - lokal i łazienka konwektory elektryczne					
3 Wentylacja					
14	KNR-W 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wewnątrz pokoju i łazienki i na zewnątrz w ścianie zewnętrznej - obsadzenie krętek i reperacja otworów do mocowania rur w ścianie - w łazience i kuchni	szt.		
d.3	0324-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-03	Opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań w aspekcie wentylacji lokalu	szt.		
d.3	1209-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Roboty budowlane					
16	KNR-W 4-01	Rozbiórka kuchni węglowej Westfalka	m ³		
d.4	1011-02	0.9*1.2*1.0	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.4 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 50-01 - obudowa pionów w kuchni i w łazience z drzwiczkami rewizyjnymi 2.5+1.98	m ²		
			m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
18	KNR-W 2-02 d.4 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków w pom. kuchni i pokoju i łazience 47.4+17.2	m ²		
			m ²	64.600	
				RAZEM	64.600
19	KNR K-04 d.4 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt g-k - pokój z kuchnią i łazienka 47.4+17.2+4.48	m ²		
			m ²	69.080	
				RAZEM	69.080
20	KNR K-04 d.4 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 3 69.08	m ²		
			m ²	69.080	
				RAZEM	69.080
21	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 7.05+13.76	m ²		
			m ²	20.810	
				RAZEM	20.810
22	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej - kuchnia i łazienka - położenie glazury 20.81	m ²		
			m ²	20.810	
				RAZEM	20.810
23	KNR K-04 d.4 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 40.35+3.44+4.48	m ²		
			m ²	48.270	
				RAZEM	48.270
24	KNR 0-17 d.4 2609-02	Rozebranie okładziny sufitów z płyt styropianowych 24.33	m ²		
			m ²	24.330	
				RAZEM	24.330
25	KNR-W 2-02 d.4 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 21.45+2.88	m ²		
			m ²	24.330	
				RAZEM	24.330
26	KNR K-04 d.4 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 24.33	m ²		
			m ²	24.330	
				RAZEM	24.330
27	KNR K-04 d.4 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach Krotność = 3 24.33	m ²		
			m ²	24.330	
				RAZEM	24.330
28	KNR K-04 d.4 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 24.33	m ²		
			m ²	24.330	
				RAZEM	24.330
29	NNR-W 3 d.4 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, wykładziny i paneli 24.33	m ²		
			m ²	24.330	
				RAZEM	24.330
30	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój 21.45	m ²		
			m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
31	KNR-W 2-02 d.4 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 17.4	m		
			m	17.400	
				RAZEM	17.400
32	KNR-W 2-02 d.4 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 2.88	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
33	KNR-W 2-02 d.4 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - gr. 1 cm krotność 5 Krotność = 5 2.88	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
34	KNR-W 2-02 d.4 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - grunt dyspersyjny	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.88	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
35	KNR 0-12 d.4 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		2.88	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
36	KNR 0-12 d.4 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		6.2	m	6.200	
				RAZEM	6.200
37	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - drzwi zewnętrzne do łazienki i drzwi do lokalu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 0-19 d.4 0930-06	Regulacja i czyszczenie okien wymiana osprzętu	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 4-01 d.4 0323-03	Obsadzenie podokienników z PCV w oknie pokojowym z obrobieniem i demontażem starego parapetu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - parapet w łazience z demontażem starego	m ²		
		0.4*0.25	m ²	0.100	
				RAZEM	0.100
42	KNR-W 4-01 d.4 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - usunięcie gruzu i materiałów rozbiórkowych	m ³		
		3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
43	KNR-W 4-01 d.4 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³		
		3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
5 Instalacja kanalizacyjna					
44	KNR-W 4-02 d.5 0212-03	Podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia - łazienka i kuchnia	msc.		
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR-W 4-02 d.5 0211-01	Trójniki z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR-W 4-02 d.5 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
6 Instalacja wodna					
47	KNR-W 4-02 d.6 0116-02	Wstawienie odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych - do odbiorników	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR-W 4-02 d.6 0117-02	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
49	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Przeróbka podejść do przeniesienia wodomierza pod szafkę umywalkową wymiana rur 3,0 mb- wycena własna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Odbiorniki - urządzenia					
50	KNR-W 4-02 d.7 0219-04	Wstawienie zlewozmywaka blazanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-02 d.7 0222-02	Wstawienie wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa na	kpl.		
d.7	0220-02	szafce	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
d.7	0224-03		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-02	Wstawienie baterii umywalkowej lub zmywakowej - zlewozmywak , umywalka, i	szt.		
d.7	0132-01	wanna	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000