

# PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt remontu drogi wewnętrznej w m. Łęg, gmina Konstancin - Jeziorna

Lp.	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
X	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	X	X
1	D.01.01.01	<b>Obsługa geodezyjna</b>	x	x
		1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,123
		2) Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00
X	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	X	x
2	D.02.01.01	1) Roboty związane z profilowaniem koryta drogi i przygotowaniem podłoża pod wykonanie podbudowy wraz z odwiezieniem materiału (kruszywa) na plac Zamawiającego	m <sup>2</sup>	385 + 28 = 413
X	X	<b>PODBUDOWY</b>	X	X
3	D.04.07.01	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>	X	X
		1) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) o grubości 15cm	m <sup>2</sup>	385,00
		2) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) o grubości 20cm - zjazd z drogi wojewódzkiej	m <sup>2</sup>	28,00
		3) Pobocze z kruszywa łamanego o grubości warstwy 10cm	m <sup>2</sup>	130,00
X	X	<b>Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw konstrukcyjnych i bitumicznych</b>	X	X
4	D.04.07.03	1) przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	413,00
		2) Przygotowanie warstwy wiążącej bitumicznej	m <sup>2</sup>	396,00
X	X	<b>NAWIERZCHNIE</b>	X	X
5	D.05.03.05	<b>Wykonanie nawierzchni bitumicznej</b>	X	X
		1) Warstwa wyrównawcza wiążąca bitumiczna gr. 3cm	m <sup>2</sup>	370,00
		2) Warstwa wyrównawcza wiążąca bitumiczna gr. 4cm - zjazd z drogi wojewódzkiej	m <sup>2</sup>	26,00
		3) Warstwa ścieralna bitumiczna gr. 4cm	m <sup>2</sup>	370,00
		4) Warstwa ścieralna bitumiczna gr. 4cm - zjazd z drogi wojewódzkiej	m <sup>2</sup>	26,00
X	D.07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	X	X
7	D.07.03.01	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót (projekt wraz z zatwierdzeniem oraz wdrożenie, utrzymanie i likwidacja)	kpl.	1,00
		Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót w pasie drogi wojewódzkiej - zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00

31.01.2019r.

