




ALTANA ŚMIETNIKOWA ADAPTACJA OBIEKTU GOTOWEGO



SYTUACJA SKALA 1:250

GOTOWA SYSTEMOWA ALTANA ŚMIETNIKOWA OPARTA O SYSTEM MODUŁOWY. KONSTRUKCJA OPARTA NA NOGACH Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI WYSOKOŚCI (NIWELACJA NIERÓWNOŚCI PODŁOŻA) SYSTEMOWO KOTWIONA DO PODŁOŻA. ELEMENTY STAŁOWE CYNKOWANE OGNIOWO, PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECZ CYNKOWANIE OGNIOWE PRZED MAŁOWANIEM. DACH WIATY KRYTY GŁĘBOKO TŁOCZONĄ BLACHĄ TRAPÉZOWĄ OCYNKOWANĄ, OSŁONIĘTY OTOKIEM W KTÓRYM JEST ZASTOSOWANY SYSTEM ODPROWADZANIA WODY. ŚCIANY BOCZNE TO SYSTEMOWE PANELE WYPEŁNIONE PANELAMI Z BLACHY POWLEKANEJ DRZWI OTWIERANE NA 180 STOPNI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY ORAZ KLAMKĘ.

INWESTOR: <b>GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA</b> UL. WARSZAWSKA 32, 05-520 KONSTANCIN JEZIORNA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>MAWAR</b> PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH <b>BIURO PROJEKTÓW</b> LUBLIN UL. BIEDRONKI 3A TEL. 527 60 12
TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO - MIESZKALNEGO "WILLA KAMILIN" ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ FUNKCJE: SALA ŚLUBÓW, SALA WYSTAW, INFORMACJA TURYSTYCZNA	
ADRES: 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 42, DZ. NR EW. 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 OBREB 03-10, JEDN. EW. -141802-4 KONSTANCIN-JEZIORNA - MIASTO	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY NAZWA: ALTANA ŚMIETNIKOWA - ADAPTACJA OBIEKTU GOTOWEGO	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: <b>JACEK MAZUREK</b> SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR UPR. 031010/03	DATA: 30 LISTOPAD 2016
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA: <b>ANNA WARDĄ</b> SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR UPR. 27010/76	RYSunEK NR <b>ŚM1</b>