


PERGOLA DREWNIANA PRZY OGRODZENIU ADAPTACJA OBIEKTU GOTOWEGO



SYTUACJA SKALA 1:500



PODPORA SŁUPKÓW

PODPORA SŁUPKÓW PERGOLI WBIJANA OCYNKOWANA O WYMIARACH: 71 MM X 71 MM X 750 MM. SYSTEMOWA METALOWA, WYTRZYMAŁA PODPORA SŁUPA, PRZEZNACZONA DO MOCOWANIA KONSTRUKCJI PIONOWYCH, DO MOCOWANIA DREWNIANYCH SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH, ZAPEWNIĄC IM STABILNOŚĆ. WAGA 1,00 KG, WYSOKOŚĆ 74,0 CM, SZEROKOŚĆ 7,1 CM, GŁĘBOKOŚĆ / GRUBOŚĆ 7,1 CM.



PERGOLA DREWNIANA SZT 21

PERGOLA SYSTEMOWA Z 3 SŁUPKAMI ŁĄCZONYMI CENTRALNIE 2 KRATKAMI, ORAZ ŁĄCZONE GÓRĄ POPRZECZKĄ Z 4 ZAŚTRZAŁAMI ORAZ 5 PROSTOPADŁYMI POPRZECZKAMI. SZEROKOŚĆ 160 CM, WYSOKOŚĆ 188 CM, GŁĘBOKOŚĆ 35 CM, GRUBOŚĆ SŁUPÓW 7 X 7 CM, KOLOR BRĄZOWY, GATUNEK DREWNA SOSNA, POZIOM WILGOTNOŚCI DREWNA POWYŻEJ 18 %, TYP IMPREGNACJI DREWNA CIŚNIENIOWY, ŚRODEK IMPREGNUJĄCY O PARAMETRACH JAK KORASIT KS, LUB RÓWNOWAŻNY. KOTWIENIE W GRUNCIE SYSTEMOWYMI PODPORAMI SŁUPKÓW. PERGOLA SYSTEMOWA - SZTUK 21 W ROZSTAWIE CO 5,8M

INWESTOR:	GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA UL. WARSZAWSKA 32, 05-520 KONSTANCIN JEZIORNA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	MAWAR PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH BIURO PROJEKTÓW LUBLIN UL. BIEDRONKI 3A TEL. 527 60 12
TEMAT :	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO - MIESZKALNEGO "WILLA KAMILIN" ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ FUNKCJE : SALA ŚLUBÓW, SALA WYSTAW, INFORMACJA TURYSTYCZNA		
ADRES :	05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 42, DZ. NR EW. 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 OBRĘB 03-10 , JEDN. EW. -141802-4 KONSTANCIN-JEZIORNA - MIASTO		
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA :	PERGOLA DREWNIANA PRZY OGRODZENIU - ADAPTACJA OBIEKTU		
ARCHITECTURA:	JACEK MAZUREK SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR UPR. 031010/03	DATA :	30 LISTOPAD 2016
SPRAWDZAJĄCY ARCHITECTURA:	ANNA WARDĄ SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR UPR. 2701b/76	RYSUNEK NR	PER1