


# RZUT DACHU SKALA 1:75

## INSTALACJE ELEKTRYCZNE:



—●●— ZŁĄCZE KONTROLNE - ZACISKI PROBIERCZE

ZK - ZŁĄCZE KONTROLNE  
UZIOM OTOKOWY UKŁADAC W ODLEGŁOŚCI OKOŁO 1,0m OD BUDYNKU.  
RYNNY METALOWE PODŁĄCZYĆ DO ZWODU POZIOMEGO.  
WSZYSTKIE ŁĄCZENIA ŚRUBOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ  
ZWODY POZIOME NA DACHU Z PRĘTA DFeZn fi 8 mm  
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z PRĘTA DFeZn fi 8 mm  
W RURKACH RL20 W BRUZDACH POD OCIEPLENIEM ELEWACJI  
UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA STAL. OCYNKOWANEGO  
FeZn 30x4mm UŁOŻONEGO NA GŁĘB. 0,8m  
ZACISKI PROBIERCZE NA WYSOKOŚCI 1,5M, W PUSZKACH P/T  
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z BLACHĄ POKRYCIA DACHU.

|  |  |   |
|--|--|---|
| INWESTOR: GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA<br>UL. WARSZAWSKA 32,<br>05-520 KONSTANCIN JEZIORNA  |  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA : <b>MAWAR</b> PRACOWNIA USŁUG<br>INWESTYCYJNYCH<br><b>BIURO PROJEKTÓW</b><br>LUBLIN UL. BIEDRONKI 3A TEL. 527 60 12 |
| OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO - MIESZKALNEGO "WILLA KAMILIN"<br>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ<br>FUNKCJE : SALA ŚLUBÓW, SALA WYSTAW, INFORMACJA TURYSTYCZNA |  |   |
| ADRES : 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 42, DZ. NR EW. 12/1, 12/2, 14/1, 14/2<br>OBRĘB 03-10, JEDN. EW. -141802-4 KONSTANCIN-JEZIORNA - MIASTO                                     |  |   |
| STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY WILLA "KAMILIN" - RZUT DACHU SKALA 1:75<br>NAZWA : <b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>   |  |   |
| PROJEKTANT<br>INSTAL. ELEKTRYCZNE: <b>KRZYSZTOF SMAGA</b><br>SPECJ. INSTALACYJNO-INŻ.<br>NR UPR. 1333/Lb/91, 1034/98/U   |  | DATA 30 LISTOPAD 2016   |
| SPRAWDZAJĄCY<br>INSTAL. ELEKTRYCZNE: <b>STANISŁAW PUCHACZ</b><br>SPECJ. INSTALACYJNO-INŻ.<br>NR UPR. 591/Lb/77   |  | RYSUNEK NR <b>E10</b>   |