

ŁUPKI FASADY ALUM.

ŻYĆ ELEMENT

EWNA ~40/80mm

R BARIERKI Z DESEK

20mm

SKI POZIOME

40mm

R KRATOWY/OSŁONA

20mm

140

100

20


20

40

PRZEKŁADKI DREWNIAN


AŻUR KRATOWY/OSŁONA	
GR.~20mm	

DETAL "B" SKALA 1:10




6.1	STROPODACH IZOL.CIEPLNA $U_{\text{MIN}2017} 0,18\text{W/m}^2\text{K}$	
	POKRYCIE BLACHA TYTANOWO - CYNKOWA NA RĄBEK STOJĄCY	
	FOLIA / PAPA PODKLADOWA	
	DESKOWANIE PEŁNE (NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ)	- 2,5cm
	OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ $\lambda 0.042$ NIEPALNEJ A1	- 25cm
	PAROIZOLACJA FOLIA	
	STROP ŻELBETOWY	- 15cm
	TYNK CEM. WAPIENNY	- 2,5cm
	P.POŻ MIN REI60	

6	STROPODACH	IZOL.CIEPLNA U _{MIN2017} 0,30W/m²xK
	POKRYCIE BLACHA TYTANOWO - CYNKOWA NA RĄBEK STOJĄCY	
	FOLIA/PAPA PODKŁADOWA	
	DESKOWANIE PEŁNE NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU	
	OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ NIEPALNEJ A1	- 15cm
	PAROIZOLACJA/FOLIA	
	OBUDOWA ELEMENTÓW DREWNIANYCH DACHU OBLÓŻONA PŁYTAMI P.POŻ.	- 1x GK FBDB
		P.POŻ MIN R30



PRZEKRÓJ IV - IV SKALA 1:75

INWESTOR:	GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA UL. WARSZAWSKA 32 05-520 KONSTANCIN JEZIORNA		JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	 MAWAR ARCHITECTURAL WORKS BIURO PROJEKTOWE UL. J. PIŁSUDSKIEGO 34 TEL. 577 01 14
OBJEKT :	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO - MIESZKALNEGO "WILLA KAMILIN" ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ FUNKCJE : SALA SŁUBÓW, SALA WYSTAW, INFORMACJA TURYSTYCZNA			
ADRES :	05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 42, DZ. NR EW. 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 OBRĘB 03-10 „JEDN. EW. -141802-4 KONSTANCIN-JEZIORNA - MIASTO			
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY			
NAZWA :	WILLA "KAMILIN" - PRZEKROJ IV-IV SKALA 1:75			
PROJEKTANT :	JACEK MAZUREK SPECJ. ARCHITECTONICZNA NR UP. 031.04.003		DATA	30 LISTOPAD 2016
SPRAWDZAJĄCY	ANNA WARDA SPECJ. ARCHITECTONICZNA NR UP. 270.03.76		RYSUNEK NR A9	