

SCHODY ŻELBETOWE WYLEWANE
STOPNICE 3cm GRANIT. NA KLEJU

OBRÓBKI BLACHARSKIE
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA GR.0,55mm
NA RĄBEK STOJĄCY ZE SPADKAMI min 0,5%

NOWE POKRYCIE WIATROŁAPU
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA GR.0,55mm
NA RĄBEK STOJĄCY ZE SPADKAMI ISTNIEJĄCYMI

2 STROPODACH TARASU IZOL. CIEPLNA Umin 2017 0,18W/m²x°K

GRESY IMITUJĄCE NATURALNY KAMIEŃ NA KLEJU	- 3cm
IZOLACJA WODOSZCZELNA PŁYNNA HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA	
BETON B15 DOCISKAJĄCY SZCZELNY Z WŁOKNAMI ROZSIANYMI POLIPROPYL.	- 5cm
IZOLACJA WODOSZCZELNA - PAPA SPECJALISTYCZNA ELASTYCZNA , UKŁADANA Z WYROBIONYM SPADKIEM, Z WYWINIĘCIAMI NA ŚCIANY	- 1cm
STROP TYPU **WPS** NA BELKACH STALOWYCH (WYPEŁNIENIE Z KERAMZYTU, GÓRNE OBETONOWANIE Z WYROBIENIEM SPADKU 4cm do 7cm)	- 24cm
OCIEPLENIE PŁYTY SKALNE PERLIT	- 15cm
SUFIT TYNK MINERALNY W SYSTEMIE PŁYT PERLIT	P.POŻ MIN REI60

BALUSTRADA DODATKOWA
STAL NIERDZEWNA KWASOODPORNA ,POW. SATYNOWA
PROFILE 20/40mm, SPAWY SZLIFOWANE, MOCOWANIE
SŁUPKAMI DO MURKÓW, OSŁONA ROZETAMI.

ODWODNIENIE LINIOWE - KORYTK
NISKIE STAL NIERDZEWNA KWASOODPORNA
+~3,18 istn.

OBRÓBKI BLACHARSKIE
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA GR.0,55mm
NA RĄBEK STOJĄCY ZE SPADKAMI min 0,5%

PARAPETY ZEWNĘTRZNE
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA GR.0,55mm
NA RĄBEK STOJĄCY ZE SPADKAMI min 0,5%

PŁYTY BETONOWE WIBRO. / KOSTKA GRANIT.	- 8cm
PODSYPKA PIASK.-CEM. 1:4, GRYS POD PŁYTAMI	- 5cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU Rm -15MPa	-15cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘŚCIĆ DO WSKAŹNIKA Js=1,00	

PRZEKRÓJ II - II SKALA 1:75

INWESTOR: **GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA**
UL.WARSZAWSKA 32,
05-520 KONSTANCIN JEZIORNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : MAWAR PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH **BIURO PROJEKTÓW** LUBLIN UL.BIEDRONKI 3A TEL. 527 60 12

OBIEKT : PRZEBUDOWA **BUDYNKU GMINNEGO - MIESZKALNEGO "WILLA KAMILIN"**
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
FUNKCJE **: SALA ŚLUBÓW, SALA WYSTAW, INFORMACJA TURYSTYCZNA**

ADRES : 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. J.PIŁSUDSKIEGO 42, DZ. NR EW. 12/1, 12/2, 14/1, 14/2
OBRĘB 03-10 , JEDN. EW. -141802-4 KONSTANCIN-JEZIORNA - MIASTO

STADIUM : **PROJEKT BUDOWLANY**
NAZWA : **WILLA "KAMILIN" - PRZEKRÓJ II-II** SKALA 1:75

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	**JACEK MAZUREK** SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR UPR. 03/LOIA/03		DATA **30 LISTOPAD 2016**
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	**ANNA WARDA** SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR UPR. 270/LB/76		RYSUNEK NR **A7**